

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	27,000.00	5,130.00	32,130.00
3.1.1	Studii de teren	27,000.00	5,130.00	32,130.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	77,850.00	14,791.50	92,641.50
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	40,500.00	7,695.00	48,195.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,500.00	855.00	5,355.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	9,000.00	1,710.00	10,710.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	23,850.00	4,531.50	28,381.50
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.7	Consultanta	52,200.00	9,918.00	62,118.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	52,200.00	9,918.00	62,118.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	18,000.00	3,420.00	21,420.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	9,000.00	1,710.00	10,710.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	4,500.00	855.00	5,355.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	4,500.00	855.00	5,355.00
3.8.2	Dirigentie de santier	9,000.00	1,710.00	10,710.00
TOTAL CAPITOL 3		190,050.00	36,109.50	226,159.50

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	235,505.84	44,746.11	280,251.95
4.1.1	1 Statia nr 1	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.2	2 Statia nr 2	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.3	3 Statia nr 3	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.4	4 Statia nr 4	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.5	5 Statia nr 5	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.6	6 Statia nr 6	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.7	7 Statia nr 7	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.8	8 Statia nr 8	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.9	9 Statia nr 9	16,408.25	3,117.57	19,525.82
4.1.10	10 Parcaje	87,831.60	16,688.00	104,519.61
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	9,534.11	1,811.48	11,345.59
4.2.1	1 Statia nr 1	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.2	2 Statia nr 2	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.3	3 Statia nr 3	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.4	4 Statia nr 4	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.5	5 Statia nr 5	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.6	6 Statia nr 6	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.7	7 Statia nr 7	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.8	8 Statia nr 8	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.9	9 Statia nr 9	1,059.35	201.28	1,260.62
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	1,147,500.00	218,025.00	1,365,525.00
4.3.1	1 Statia nr 1	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.2	2 Statia nr 2	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.3	3 Statia nr 3	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.4	4 Statia nr 4	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.5	5 Statia nr 5	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.6	6 Statia nr 6	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.7	7 Statia nr 7	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.8	8 Statia nr 8	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.3.9	9 Statia nr 9	127,500.00	24,225.00	151,725.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,392,539.95	264,582.59	1,657,122.54

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2,695.44	0.00	2,695.44
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,225.20	0.00	1,225.20
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	245.04	0.00	245.04
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,225.20	0.00	1,225.20
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	2,000.00	380.00	2,380.00
TOTAL CAPITOL 5		4,695.44	380.00	5,075.44

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita	1,587,285.39	301,072.09	1,888,357.48
TOTAL Constructii+Montaj	245,039.95	46,557.59	291,597.54

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 1 Statia nr 1

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 1 Statia nr 1		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 1 Statia nr 1
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 1 Statia nr 1
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 1 Statia nr 1
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 1 Statia nr 1
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 2 Statia nr 2

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 2 Statia nr 2		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 2 Statia nr 2
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
2	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 2 Statia nr 2
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 2 Statia nr 2
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 2 Statia nr 2
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 3 Statia nr 3

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 3 Statia nr 3		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 3 Statia nr 3
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02 ^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
2	EC02B01 > - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01 > - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 3 Statia nr 3
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 3 Statia nr 3
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 3 Statia nr 3
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 4 Statia nr 4

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 4 Statia nr 4		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 4 Statia nr 4
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02 ^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EC02B01 > - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01 > - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 4 Statia nr 4
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 4 Statia nr 4
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 4 Statia nr 4
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 5 Statia nr 5

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 5 Statia nr 5		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 5 Statia nr 5
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 5 Statia nr 5
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 5 Statia nr 5
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 5 Statia nr 5
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 6 Statia nr 6

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 6 Statia nr 6		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 6 Statia nr 6
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02 ^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EC02B01 > - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01 > - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 6 Statia nr 6
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 6 Statia nr 6
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 6 Statia nr 6
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 7 Statia nr 7

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 7 Statia nr 7		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 7 Statia nr 7
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02 ^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EC02B01 > - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01 > - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 7 Statia nr 7
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 7 Statia nr 7
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 7 Statia nr 7
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 8 Statia nr 8

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 8 Statia nr 8		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 8 Statia nr 8
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 8 Statia nr 8
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 8 Statia nr 8
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 8 Statia nr 8
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 9 Statia nr 9

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	16,045.33	3,048.61	19,093.94
4.1.2.1	1 Infrastructura statie	14,916.89	2,834.21	17,751.10
4.1.2.2	4 Fundatie statie	1,128.44	214.40	1,342.84
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	362.92	68.96	431.88
4.1.5.1	3 Instalare indicator	362.92	68.96	431.88
TOTAL CAPITOL I		16,408.25	3,117.57	19,525.82
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	1,059.35	201.28	1,260.62
4.2.1	2 Montare statie	1,059.35	201.28	1,260.62
TOTAL CAPITOL II		1,059.35	201.28	1,260.62
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	127,500.00	24,225.00	151,725.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		127,500.00	24,225.00	151,725.00
TOTAL 9 Statia nr 9		144,967.59	27,543.84	172,511.44

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 9 Statia nr 9
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatie de utilizare					
1	TSA01L02 ^ - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru pozare conducte si cabluri	mc	5.250	34.50	181.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	181.12
			utilaj:	0.00	0.00
2	EC02B01 > - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	15.000	38.70	580.55
			material:	34.10	511.55
			manopera:	4.60	69.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	<i>m</i>	15.300	33.41	511.17
3	EA02H01 > - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	15.000	10.12	151.81
			material:	2.07	31.06
			manopera:	8.05	120.75
			transport:	0.00	0.00
4	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	0.750	97.20	72.90
			material:	86.62	64.97
			manopera:	10.58	7.94
			transport:	0.00	0.00
5	W2H07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	m	15.000	2.16	32.40
			material:	1.24	18.60
			manopera:	0.92	13.80
			transport:	0.00	0.00
6	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	4.500	7.13	32.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.13	32.08
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi 20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare cabluri electrice	mc	4.500	26.85	120.81
			material:	0.63	2.82
			manopera:	26.22	117.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Instalatie de utilizare					1,171.68

Tablou electric de distributie					
8	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000	11,664.00	11,664.00
			material:	11,250.00	11,250.00
			manopera:	414.00	414.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	7349015 - Tablou de distributie complet echipat	buc	1.000	11,250.00	11,250.00
9	W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea de 120-185mmp;	buc	1.000	6.44	6.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.44	6.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1.000	50.14	50.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.14	50.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Tablou electric de distributie					11,720.58

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.57	44.06	11,878.99	1,013.26	0.00	0.00	12,892.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	22.80	0.00	0.00	22.80
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,878.99	1,036.06	0.00	0.00	12,915.05

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,187.90	103.61	0.00	0.00	1,291.51
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,066.89	1,139.67	0.00	0.00	14,206.56

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	653.34	56.98	0.00	0.00	710.33
T4 = T3 + Beneficiu		13,720.23	1,196.65	0.00	0.00	14,916.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,916.89
TVA (19.00%)	2,834.21
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	17,751.10

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 9 Statia nr 9
 Stadiul fizic: 2 Montare statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02E - Montarea aparatelor pe console sau suportii metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare si punere in functiune statie	buc	1.000	897.00	897.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	897.00	897.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	39.00	0.00	897.00	0.00	0.00	897.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	20.18	0.00	0.00	20.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	917.18	0.00	0.00	917.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	91.72	0.00	0.00	91.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	1,008.90	0.00	0.00	1,008.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	50.45	0.00	0.00	50.45
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	1,059.35	0.00	0.00	1,059.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,059.35
TVA (19.00%)	201.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,260.62

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 9 Statia nr 9
 Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Indicator de semnalizare

1	DF18A1 - Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	1.000	231.91	231.91
			material:	205.00	205.00
			manopera:	26.91	26.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.100	300.00	30.00
1.2	6301793 - Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.000	175.00	175.00
2	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1.000	81.48	81.48
			material:	71.36	71.36
			manopera:	10.12	10.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. 400X500MM F m S1848	buc	1.000	59.24	59.24
TOTAL Indicator de semnalizare					313.38

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.26	1.61	276.36	37.03	0.00	0.00	313.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		276.36	37.86	0.00	0.00	314.22

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	27.64	3.79	0.00	0.00	31.42
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		303.99	41.65	0.00	0.00	345.64

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.20	2.08	0.00	0.00	17.28
T4 = T3 + Beneficiu		319.19	43.73	0.00	0.00	362.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.92
TVA (19.00%)	68.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.88

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în oraşul Borsec, judeţul Harghita
 Obiectul: 9 Statia nr 9
 Stadiul fizic: 4 Fundatie statie

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Fundatie statie					
1	TSA02E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren mijlociu	mc	0.640	30.36	19.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.36	19.43
			utilaj:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - beton de egalizare	mc	0.030	378.17	11.34
			material:	303.63	9.11
			manopera:	73.14	2.19
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.030	300.00	9.09
3	CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	27.500	15.09	414.85
			material:	10.03	275.70
			manopera:	5.06	139.15
			transport:	0.00	0.00
3.1	6309886 - Tije filetate	kg	27.500	9.64	265.10
4	EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, conducte 50 mmp	m	4.000	38.70	154.81
			material:	34.10	136.41
			manopera:	4.60	18.40
			transport:	0.00	0.00
4.1	4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 M s 8778	m	4.080	33.41	136.31
5	EA02H01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat	m	4.000	10.12	40.48
			material:	2.07	8.28
			manopera:	8.05	32.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	0.710	446.39	316.93
			material:	354.13	251.43
			manopera:	90.16	64.01
			utilaj:	2.10	1.49
			transport:	0.00	0.00
6.1	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	0.717	350.00	250.98
7	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	0.400	31.77	12.71
			material:	4.86	1.94
			manopera:	26.91	10.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Fundatie statie					970.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.07	12.44	682.88	286.15	1.53	0.00	970.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		682.88	292.59	1.53	0.00	977.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	68.29	29.26	0.15	0.00	97.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		751.17	321.85	1.69	0.00	1,074.70

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	37.56	16.09	0.08	0.00	53.74
T4 = T3 + Beneficiu		788.73	337.94	1.77	0.00	1,128.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,128.44
TVA (19.00%)	214.40
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,342.84

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 10 Parcaje

DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
Cheltuieli pentru investitia de baza				
CAPITOL I Constructii si instalatii				
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	87,831.60	16,688.00	104,519.61
4.1.1.1	1 Amenajarea locurilor de parcare	87,831.60	16,688.00	104,519.61
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL I		87,831.60	16,688.00	104,519.61
CAPITOL II Montaj				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL II		0.00	0.00	0.00
CAPITOL III Procurare				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL III		0.00	0.00	0.00
TOTAL 10 Parcaje		87,831.60	16,688.00	104,519.61

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar: Orașul Borsec, județul Harghita
 Executant:
 Proiectant: SC RED SOCKET SRL
 Obiectivul: Infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant în orașul Borsec, județul Harghita
 Obiectul: 10 Parcaje
 Stadiul fizic: 1 Amenajarea locurilor de parcare

ANTEMASURATOARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SETPRK - Set de 2 locuri de parcare amenajate pentru statiile de incarcare EV	buc	9.000	8,431.82	75,886.36
			material:	7,258.31	65,324.77
			manopera:	781.83	7,036.49
			utilaj:	391.68	3,525.10
1.1	TSE04B1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp teren catg.1 si 2	100 mp	2.160	14.70	31.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	14.70	31.75
1.2	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	31.950	105.33	3,365.36
			material:	74.40	2,377.11
			manopera:	28.98	925.91
			utilaj:	1.95	62.33
1.3	DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	31.950	167.24	5,343.30
			material:	108.11	3,454.15
			manopera:	37.95	1,212.50
			utilaj:	21.18	676.65
1.4	DB14A1 - Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala;	tona	80.010	428.66	34,296.73
			material:	401.04	32,087.08
			manopera:	17.94	1,435.38
			utilaj:	9.68	774.27
1.4.1	20018325 - Mixtura asfaltica tip bad25	t	80.010	400.40	32,036.00
1.5	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.160	367.54	793.90
			material:	316.99	684.70
			manopera:	46.00	99.36
			utilaj:	4.55	9.83
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	RPDC26B% - Astemerea mixturilor asfaltice in straturi de uzura de minimum 4 CM grosime	t	37.800	499.12	18,866.92
			material:	445.61	16,843.94
			manopera:	26.68	1,008.50
			utilaj:	26.84	1,014.47
			transport:	0.00	0.00
1.7	DE09C# - Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	MP	213.300	61.83	13,188.41
			material:	46.31	9,877.78
			manopera:	11.04	2,354.83
			utilaj:	4.48	955.80
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
262.09	305.93	65,324.77	7,036.49	3,525.10	0.00	75,886.36

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	158.32	0.00	0.00	158.32
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		65,324.77	7,194.81	3,525.10	0.00	76,044.68

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,532.48	719.48	352.51	0.00	7,604.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		71,857.24	7,914.29	3,877.61	0.00	83,649.15

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,592.86	395.71	193.88	0.00	4,182.46
T4 = T3 + Beneficiu		75,450.11	8,310.01	4,071.49	0.00	87,831.60

TOTAL GENERAL (fara TVA)	87,831.60
TVA (19.00%)	16,688.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	104,519.61

Director

Sef proiect

Ofertant